



Preventivo N° 03 / 2016
Torino 22 / 03 / 2016

EPIFANI DECORAZIONI

di Epifani Luca

SEDE LEGALE & AMMINISTRATIVA

VIA PAOLO VERONESE , 77/A
10148 TORINO
TELEFONO / FAX 011 / 0681208
INFO LINE 333 / 9730668 - 348 / 2690359
E-MAIL : epifanidecorazioni@alice.it
SITO WEB : WWW.RETEIMPRESE.IT/EPIFANIDECORAZIONI

P. IVA 08235100016 / C. C. I. A. A N° 276194 / R. E. A N° 955990

Spett. le Sig .

OGGETTO : PREVENTIVO SU OPERE DI RISTRUTTURAZIONE BAGNO

OPERE MURARIE : (ESCLUSA FORNITURA MATERIALE)

| | | |
|---|---|--------|
| - DEMOLIZIONE + TRASPORTO MACERIE | 2 | GIORNI |
| - TRACCE COMPLETE (IDRAULICA + ELETTRICA) + POSA PIATTO DOCCIA + INCASSO CASSETTA WC | 1 | GIORNI |
| - INTONACO + MASSETTO | 1 | GIORNO |
| - MURATURA DOPPIO LABABO + STRUTTURA A RIPIANI IN GAS BETON | 1 | GIORNO |
| - POSA PIASTRELLATURA PAVIMENTO + POSA MARMI | 1 | GIORNO |
| - POSA PIASTRELLATURA RIVESTIMENTO PARETI + PIASTRELLATURA DOPPIO LAVABO ESTERNA + PIASTRELLATURA STRUTTURA A RIPIANI ESTERNA | 2 | GIORNI |
| - POSA SANITARI + BOX DOCCIA + RELATIVE RUBINETTERIE + TERMOARREDO | 1 | GIORNI |
| - POSA CARTONGESSO + RELATIVA TINTEGGIATURA BAGNO | 2 | GIORNI |

TEMPI APPROSSIMATIVI DI IMPIEGO (10 max 12 GIORNI LAVORATIVI)

**NOTA : SI DICHIARA CHE E' A CARICO DEL CLIENTE , LA RELATIVA FORNITURA DI :
PIASTRELLE (malte / sabbia / cemento) MATTONI e simili (GAS BETON) - MARMI -
SANITARI E RELATIVE RUBINETTERIE - TERMOARREDO -
CARTONGESSO (ignifugo / antiumido) ILLUMINAZIONE (faretti ad incasso o simili)
INTERVENTI DI FALEGNAMERIA (cassettiere estraibili e/o simili) - PRODOTTI PITTURE LAVABILI -**

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO :

COSTO OPERE MURARIE

**comprensivo costi trasporto macerie
comprensivo di relativa tinteggiatura**

Euro 2.150,00

COSTO OPERE TERMO IDRAULICHE

comprensivo di fornitura impianto / tubi - raccordi

Euro 750,00

TOTALE PREVENTIVO EURO 2.900,00 + I.V.A 10 % TOTALE FATTURA 3.190,00

SI RICHIEDE IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL MEDESIMO PREVENTIVO

| | |
|---|-------------|
| 1° ACCONTO INIZIO LAVORI | 30 % |
| 2° ACCONTO AVANZAMENTO LAVORI | 30 % |
| SALDO TOTALE FATTURA CONSEGNA LAVORI | 40 % |

LA DITTA

**RISTRUTTURAZIONI CIVILI & INDUSTRIALI
DECORAZIONI CIVILI & INDUSTRIALI
IMPIANTI TERMO IDRAULICI
IMPIANTI ELETTRICI
MANUTENZIONI STABILI
PRODOTTI GARANTITI SIKKENS AKZO NOBEL**

